



**RAD d.o.o. za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju, Drniš, Bruna Bušića 18**  
MB: 3032949, OIB: 71304592430, IBAN: HR512330031100012250, Tel./fax.: 022/ 886-701 022/ 888-154,  
web: www.rad-drnis.hr, e-mail: [rad-drnis@si.t-com.hr](mailto:rad-drnis@si.t-com.hr)

Klasa: 404-02/20-6  
Urbroj: 04-01/20-174  
Drniš, 29.07.2020.

**Predmet: Odgovor na upit potencijalnom ponuditelju na dostavljeni upit u predmetu nabave  
Radovi na odvodnji u ulici Sv. Ivana u gradu Drnišu**

*Potencijalni ponuditelj zatražio je pojašnjene/izmjene:*

1. Stavka 4.3 navodi sljedeće:

Nabava, doprema, raznošenje duž trase i ugradnja prefabriciranih prolaznih PE okana orebrene vanjske strukture, unutarnjeg promjera 800 mm.

Okna se sastoje od dna i tijela okna. Okna moraju imati brtve na spojevima segmentata i moraju biti u skladu s HRN EN 476. Okno, odnosno svi njegovi segmenti, kao i spoj cijevi na okno, mora osigurati jednostavnu montažu, vodonepropusnost i statičku sigurnost. Zasipavanje i nabijanje oko okna izvoditi prema uputstvima proizvođača, odnosno u dogovoru s nadzornim inženjerom. Integrirani priključci na okno moraju biti odgovarajući za odabrani cijevni materijal s točno izvedenim položajem i kutem priključka u skladu sa projektnom dokumentacijom. Lomovi cjevovoda izvan revizijskih okana nisu dozvoljeni. Obračun se vrši po komadu kompletno isporučenog okna.

svijetla visina okna preko 2.00 m - kom 3

Molimo Vas da li bi ste nam sa situacijskog nacrta očitali i napisali o kojim okнима se radi?

*Naručitelj odgovara:*

- Temeljem uvida u situacijski nacrt, obavještavamo Vas da se radi o okнима FK2-12, FK2-13 i FK2-14.

2. Stavka 4.6 navodi sljedeće:

izmještanje postojećeg vodoopskrbnog cjevovoda DN 90 s potrebnim spojnim materijalom i priključnim elementima. Sve prema uputama krajnjeg korisnika. – m' 184,00

S obzirom da nismo našli na dokumentaciju iz koje bi mogli iščitati potrebne podatke i formirati jediničnu cijenu, molimo Vas da nam pošaljete detaljniji opis radova, nekakve nacrte, upute ili sl.

*Naručitelj odgovara:*

- Predmetni cjevovod je potrebno položiti uz trasu kolektora od FK2-7 do FK2-17
- u stavku je potrebno uračunati da se cjevovod DN 90 spaja na postojeći cjevovod DN 90 i da na trasi postoji 5 kućnih priključaka (spoj s elektrosedlom DN 90/32)
- ostale radnje će izvršiti Rad d.o.o.

Ostatak Dokumentacije o nabavi ostaje nepromijenjen.

S poštovanjem,

Ovlašteni predstavnici javnog naručitelja

